

TT69/2022

ÉRKEZEIT

3762

2022 APR 22.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

Név: **Nyergesújfalu Város Önkormányzata**
Cím: 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.
Telefon: +36-33/514-320
e-mail: titkarsag@nyergesujfalu.hu
Pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
Számlaszáma: 11740092-15385822
Számlázási cím: Nyergesújfalu Város Önkormányzata, 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.
Adószám: 15729796-2-11
Képviseli: Mihelik Magdolna polgármester
mint Megrendelő, (a továbbiakban: Megrendelő)

115564-2/3/2022

2/167-1/2022

Kisvári Ilona
2 pl gazdasági osztály
1 pl titkarság

másrészről

Név: **Dove Hungária Kft.**
Cím: 1037 Budapest, Bécsi út 85.
adószám: 14690738-2-41
Pénzintézet: K&H Bank Zrt.
Számlaszám: 10403648-50526967-75701008
Képviseli: Brandhuber Gézáné

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

(„Megrendelő” és „Vállalkozó” a továbbiakban együtt: Szerződő felek) között az alulírott helyen és időben az alábbiakban részletezett feltételekkel.

1. Megrendelő Nyergesújfalu Város Önkormányzata megrendeli, Vállalkozó a beadott ajánlata alapján pedig elvállalja az alábbi ingatlanok (4 db óvoda) helyiségeiben elhelyezett 18 db klíma kültéri egységéhez az elektromos betáplálás falon kívüli elvezetését, 3x2,5 -es MT vagy MBCU, C16-os kismegszakítóról működtetve a mellékletben lévő árajánlat szerint:

Nyergesújfalu Bóbita Óvoda és Bölcsőde Május 1. tér 11. szám alatti 439/28 hrsz-ú ingatlan

Nyergesújfalu Bóbita Óvoda és Bölcsőde Óvoda u. 3. szám alatti 1569/18 hrsz-ú ingatlan

Nyergesújfalu Benedek Elek Óvoda, Padányi tér 35/B szám alatti 584 hrsz-ú ingatlan

Nyergesújfalu Napsugár Óvoda, Kossuth L. u. 57. szám alatti 81 hrsz-ú ingatlan.

2. Felek az 1. pontban szereplő munkák ellenértékét vállalkozó ajánlata szerint összesen: 1.728.709,-Ft + 27 % Áfa összesen bruttó 2.195.460,-Ft, azaz kettőmillió-százkilencvenötezer-négyszázhatvan forint összegű árban jelölik meg az alábbi megoszlás alapján:

Nyergesújfalu Bóbita Óvoda és Bölcsőde Május 1. tér 11. szám alatti 439/28 hrsz-ú ingatlanon: 661.820,- Ft + Áfa

6 db klíma kültéri egységéhez az elektromos betáplálás kiépítése

Nyergesújfalu Bóbita Óvoda és Bölcsőde Óvoda u. 3. szám alatti 439/28 hrsz-ú ingatlanon: 118.782,- Ft + Áfa

1 db klíma kültéri egységéhez az elektromos betáplálás kiépítése

Nyergesújfalu Benedek Elek Óvoda, Padányi tér 35/B szám alatti 584 hrsz-ú ingatlanon: 613.988,- + Áfa

7 db klíma kültéri egységéhez az elektromos betáplálás kiépítése

Nyergesújfalu Napsugár Óvoda, Kossuth L. u. 57. szám alatti 81 hrsz-ú ingatlanon: 452.901,- + Áfa

4 db klíma kültéri egységéhez az elektromos betáplálás kiépítése

A vállalkozói díj kifogástalan minőségben elvégzett munka, hiba- és hiánypótlás-mentes, használatba vételre alkalmas állapotban történő megvalósítása esetén jár, s tartalmazza a Vállalkozónál felmerülő valamennyi (anyag és munkabért és azok járulékait, a fel- és levonulással kapcsolatos) költség fedezetét is.

Vállalkozó – feladata ellátásához – semminemű további költségterítést, vagy többlet vállalkozói díjat nem igényelhet.

3. Vállalkozó előleg és részszámla iránti igényt nem nyújthat be. A Megrendelő a Vállalkozó által benyújtott számla ellenértékét - a feladatok maradéktalan elvégzéséről kiállított teljesítésigazolás után – a kibocsátott számla ellenében, a vállalkozó bankszámlájára történő átutalással 8 napon belül egyenlíti ki. Vállalkozó a számlát 1 eredeti példányban bocsátja a Megrendelő rendelkezésére.

4. A munka kezdésének időpontja: szerződés mindkét fél által történő aláírásának napja.

A munka befejezésének időpontja: **2022. augusztus 20.**

A teljesítés helye: Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 57. Napsugár Óvoda

Nyergesújfalu, Május 1. tér 11. és Óvoda u. 3. Bóbita Óvoda

Nyergesújfalu, Padányi tér 35/B., Benedek Elek Óvoda

Vállalkozó a jelen szerződés 4. pontjában megadott határidőtől nem jogosult eltérni. Előteljesítés lehetséges.

5. Általános rendelkezések

- A Vállalkozó köteles a kivitelezési munka kezdete előtt a Megrendelő képviselőjével egyeztetni. Az előzetes egyeztetés elmaradása szerződés megszegésének minősül.

- A Vállalkozónak a munkákat a szerződésben foglaltaknak megfelelően kell kiviteleznie. A Vállalkozó kötelessége gondoskodni a felügyeletről, a munkavégzésről, annak irányításáról, azokról az anyagokról és eszközökről, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek.

- A Vállalkozónak teljesítenie kell a Megrendelő összes a munkákra vonatkozó szakszerű utasítását.

- A Vállalkozó köteles a saját költségén a munkák megvalósítása, valamint a hibák kijavítása folyamán biztosítani a munkavégzéshez megfelelő számú betanított munkaerő folyamatos rendelkezésre állását, köteles gondoskodni a munkavégzés során a munka- és tűzvédelmi előírások betartásáról. Az alkalmazottaknak az általános és helyi munkavédelmi és baleset-elhárítási, valamint tűzvédelmi előírásokat ismerniük kell. Vállalkozó köteles betartani, illetőleg betartatni a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, egészségügyi szabályokat.

- A Vállalkozó köteles a Megrendelő számára a munkák ellenőrzését folyamatosan lehetővé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosítást megadni.

- A Megrendelő és minden általa meghatalmazott személy számára minden ésszerű időpontban hozzáférhetővé kell tenni a helyszínt.

- A Vállalkozó köteles biztosítani minden - a munkák megvalósításához szükséges és a Szerződés tárgyát képező - árut, anyagot, szerkezetet, vállalkozói eszközt és minden egyéb dolgot, legyen az ideiglenes vagy állandó jellegű.

- Vállalkozónak munkakezdési határidő szerinti napon kell, hogy megkezdje a munkát és a befejezési határidőre hibátlanul be kell azt fejeznie.

- A Vállalkozó felelős a Szerződésben szereplő munkák megfelelő elvégzéséért, az ahhoz szükséges összes műszer, eszköz, berendezés és munkaerő biztosításáért.

- Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezés, valamint a hibák kijavítása folyamán

a) saját költségén biztosítja a dolgozók egyéni és kollektív védőfelszerelését,

b) a munkavégzés helyszínén biztosítja a tisztaságot és a rendet.

- Vállalkozó köteles a hulladékokat és környezetkárosító anyagokat a környezetvédelmi követelményeknek megfelelően kezelni és elhelyezni, azokat a megfelelő helyre, engedéllyel rendelkező kezelőhöz elszállíttatni, az előírt közlekedési és munkahelyi rendet betartani.

6. Jótállás és szavatosság

6.1. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező Munkára, beépített anyagokra az átadás-átvétel befejezésétől számítva 36 hónap jótállást vállal. A Vállalkozó garanciális kötelezettségként köteles a korlátlan, igény és szükség szerinti rendelkezésre állást biztosítani, a Szerződés jelen pontjában és a vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint.

6.2. A jótállási és szavatossági felelősség keretében a Vállalkozó köteles a Megrendelő által közölt hibákat saját költségére az értesítéstől számított 15 napon belül kijavítani illetve kijavíttatni vagy a kifogásolt részt kicserélni (amennyiben az műszakilag nem lehetséges, 15 napon belül a javítást megkezdeni és megszakítás nélkül befejezni), ennek elmaradása esetén a Vállalkozót hibás teljesítési kötbérfizetési kötelezettség terheli.

7. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, szerződésszegés

7.1. Ha Vállalkozó nem teljesít a jelen szerződés 4. pontja szerinti teljesítési határidőre, akkor késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér mértéke 10.000 Ft/késedelmes nap. Vállalkozó csak a levonással csökkentett összegű számla benyújtására jogosult. A kötbér mértéke a nettó vállalkozási díj maximum 30 %-a lehet.

7.2. A teljesítési határidőtől eltérni csak a Megrendelővel előzetesen egyeztetve, annak írásbeli jóváhagyásával lehetséges, a Vállalkozónak fel nem róható okokból kifolyólag.

8. Képviselők

- Megrendelő kapcsolattartóinak neve, címe, telefonszáma:

név: Kissné Benedek Kinga

címe: 2536 Nyergesújfalu Kossuth Lajos utca 104-106.

tel.: 06 20 381 4095

- Vállalkozó kapcsolattartó(i)nak és felelős műszaki vezetőjének neve, címe, telefonszáma:

név: Komáromi Péter

címe: 2536 Nyergesújfalu, Arany János u. 12.

tel: 06 20 261 8196

- Felek az előzőekben megnevezett kapcsolattartók személyében vagy a megadott elérhetőségekben bekövetkezett bármely változást kötelesek 24 órán belül jelezni a másik félnek, mely tájékoztatást a változástól számított 3 napon belül írásban is kötelesek megismételni.

9. Vegyes rendelkezések

- A Felek rögzítik, hogy mindennemű joglemondó nyilatkozat csak írásban érvényes. Amennyiben a jelen szerződés bármely része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve utóbb azzá válik, a szerződés további rendelkezései változatlanul érvényben maradnak, kivéve, ha a felek ezen rendelkezés nélkül a szerződést nem kötötték volna meg. Az érvénytelen vagy végrehajthatatlan szerződési részt a felek olyan rendelkezésekkel pótolják, amelyek a jelen szerződéssel szabályozott gazdasági célkitűzéshez legközelebb állnak.

- A szerződő felek megállapodnak abban, hogy e szerződéssel kapcsolatos esetleges jogvitáikat egyeztetés keretében, békés úton kívánják rendezni. Amennyiben a vita rendezésére szolgáló egyeztetések meghiúsulnak, úgy e szerződéssel kapcsolatos jogvita esetére a Megrendelő székhelye szerint területileg illetékes bíróságok illetékességét kötik ki.

- Jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel írásban módosíthatják, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény miatt a szerződés teljesítése valamelyik Fél lényeges, jogos érdekét sérti.

- Megrendelő nyilatkozik, hogy a jelen szerződésben meghatározott kivitelezési munkák ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.


- Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Felek a Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után 5 példányban helybenhagyólag aláírják, melyből 4 példány Megrendelőt, míg 1 példány a Vállalkozót illeti.

Nyergesújfalu, 2022. április 20.


Melléklet: 1 pld. árajánlat




Mihelik Magdolna
polgármester
Nyergesújfalu Város Önkormányzata
Megbízó

DOVE Hungária Kft.
1037 Budapest, Bécsi útsz. 1
Cégjegyzékszám: 0130-000661
Adószám: 14690728-2-41
Brandhuber Géza
ügyvezető
Dove Hungária Kft.
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyző
Nyergesújfalu, 2022. április 20.


.....
Csomor Ildikó
gazdasági osztályvezető



KÖLTSÉGVETÉS FEDLAP

Dove Hungária Kft.
1037 Budapest, Bécsi út 85.
Adószám: 14690738-2-41

Költségvetés neve: Nyergesújfalu, Benedek Óvoda klíma villamos betáp

Leírás: 7db klíma kültéri egységéhez villamos betáplálás készítése.

Költségvetés jellege: új

Tételek száma: 14 db

Munkanemek száma: 2

Fejezetek száma: nem fejezetes

Építmény tulajdonsága: Oktatási célú épület

BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: 779 765 Ft

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Építmény közvetlen költségei	315 668	298 320
2.1	ÁFA vetítési alap	613 988	
2.2	ÁFA	27%	165 777
3	A munka ára (HUF)	779 765	

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
33	Falazás és egyéb kőműves munkák	0	81 168
71	Elektromos energiaellátás, villanyszerelés	315 668	217 152
Összesen (HUF)		315 668	298 320

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	33-063-1.2.1 (ÖN)				
	Faláttörés 30x30 cm méretig, vegyes vagy kőfalban, 40 cm falvastagságig				
	5 db	0	14 832	0	74 160
2	33-063-2.1.3 (ÖN)				
	Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémbe				
	1 db	0	7 008	0	7 008
Munkanem összesen (HUF)				0	81 168

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	71-002-20.1.1-0336573 (ÖN)	Kábelszerű vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 2-5 erű rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 2-3 erű, gyors vezetékösszekötővel, keresztmetszet: 2,5 mm ² -ig, NYY-J 0,6/1 kV 3x2,5 mm ²				
	150 m	466	96	69 900	14 400	
2	71-002-20.2.1-0336643 (ÖN)	Kábelszerű vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 2-5 erű rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 4-5 erű, gyors vezetékösszekötővel, keresztmetszet: 2,5 mm ² -ig, NYY-J 0,6/1 kV 5x2,5 mm ²				
	90 m	726	240	65 340	21 600	
3	71-001-11.2.1-0661485 (ÖN)	Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 védettségig, GEWISS műanyag kötődoboz 100x100x50, falon kívüli, IP55, membrános, szürke, csavaros Csz.: GW44004				
	2 db	975	1 872	1 950	3 744	
4	71-003-13.1-0630046 (ÖN)	Fésűs sín felszerelése kismegszakítókra, 13 modul méretig, LEGRAND Lexic fésűs sín villás 3P 4x3P (Kat.szám:404917)				
	1 db	3 178	1 680	3 178	1 680	
5	71-003-9-0310345 (ÖN)	Vezetékösszekötők elhelyezése, WAGO 222-415 nyitható vezetékösszekötő gyorscsatlakozó rugós 5x0,08-2,5 mm ² 32A				
	10 db	201	336	2 010	3 360	
6	71-007-11.2.1.2-0313632 (ÖN)	Egyéb kézi működtetésű terhelés/leválasztó kapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 2 pólusú és 1+N pólusú, GANZ KK KKM0-20-6001 2 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló				
	7 db	7 300	4 320	51 100	30 240	
7	71-008-9.3.1-0623237 (ÖN)	Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jellegűvel, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú, Schneider Electric Acti9 iC60N 1P 16A C kismegszakító, R: A9F04116				
	7 db	1 896	2 832	13 272	19 824	
8	71-008-11.1.1.2-0122537 (ÖN)	Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 4 pólusú, Schneider Electric Acti9 iID 4P 40A 30mA A-típus áramvédő, R: A9Z21440				
	1 db	25 841	5 952	25 841	5 952	
9	71-101-1.51.4	Egyéb költségek: Átadási dokumentáció, beüzemelés, stb.				
	1 db	25 000	9 600	25 000	9 600	
10	71-001-1.2.1.2-0110053 (ÖN)	Merev simafalú vagy gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vékonyított falú kivitelben, gyenge mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 20-32 mm, Mü II. vékonyított falú védőcső, 20 mm, Kód: MU-II 20				
	26 m	195	1 392	5 070	36 192	

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
11	71-001-24.1.1-0533556	Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabok nélkül, szélesség: 40 mm-ig, 40x20 mm, fedéllel,				
	45 m	981	1 344	44 145	60 480	
12	71-009-1.1.2-0122612	Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védelemmel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) üresen, kiselosztók 12-26 egység között,				
	1 db	8 862	10 080	8 862	10 080	
Munkanem összesen (HUF)				315 668	217 152	



KÖLTSÉGVETÉS FEDLAP

Dove Hungária Kft.
1037 Budapest, Bécsi út 85.
Adószám: 14690738-2-41

Költségvetés neve: Nyergesújfalu, Bóbita Bölcsőde klíma villamos betáp

Leírás: 1 db klíma kültéri egységéhez villamos betáplálás készítése.

Költségvetés jellege: új

Tételek száma: 8 db

Munkanemek száma: 3

Fejezetek száma: nem fejezetes

Építmény tulajdonsága: Oktatási célú épület

BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: 150 853 Ft

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

<i>Ssz.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Anyagköltség</i>	<i>Díjköltség</i>
1	Építmény közvetlen költségei	69 582	49 200
2.1	ÁFA vetítési alap		118 782
2.2	ÁFA	27%	32 071
3	A munka ára (HUF)		150 853

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
33	Falazás és egyéb kőműves munkák	0	13 008
39	Szárazépítés	19 248	14 400
71	Elektromos energiaellátás, villanyszerelés	50 334	21 792
Összesen (HUF)		69 582	49 200

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	33-063-1.1.1 (ÖN) Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagságig				
	5 db	0	2 544	0	12 720
2	33-063-32.1 (ÖN) Mérési jelölés, kirajzolás dobozhely részére				
	6 db	0	48	0	288
Munkanem összesen (HUF)				0	13 008

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	39-003-21.9.1.2-0143101 Kiegészítő mellékmunkák, szerelő (revíziós) nyílás beépítése, gipszkarton álmennyezetben, 6 db	3 208	2 400	19 248	14 400
Munkanem összesen (HUF)				19 248	14 400

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen			
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
1	71-002-20.1.1-0336573 (ÖN)	Kábelszerű vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 2-5 erű rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 2-3 erű, gyors vezetékösszekötővel, keresztmetszet: 2,5 mm ² -ig, NYY-J 0,6/1 kV 3x2,5 mm ²					
	60 m	466	96	27 960	5 760		
2	71-003-13.1-0630046 (ÖN)	Fésűs sín felszerelése kismegszakítókra, 13 modul méretig, LEGRAND Lexic fésűs sín villás 3P 4x3P (Kat.szám:404917)					
	1 db	3 178	1 680	3 178	1 680		
3	71-007-11.2.1.2-0313632 (ÖN)	Egyéb kézi működtetésű terhelés/leválasztó kapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 2 pólusú és 1+N pólusú, GANZ KK KKM0-20-6001 2 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló					
	1 db	7 300	4 320	7 300	4 320		
4	71-008-9.3.1-0623237 (ÖN)	Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jellegűvel, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú, Schneider Electric Acti9 iC60N 1P 16A C kismegszakító, R: A9F04116					
	1 db	1 896	2 832	1 896	2 832		
5	71-101-1.51.4	Egyéb költségek: Átadási dokumentáció, beüzemelés, stb.					
	1 db	10 000	7 200	10 000	7 200		
Munkanem összesen (HUF)				50 334	21 792		



KÖLTSÉGVETÉS FEDLAP

Dove Hungária Kft.
1037 Budapest, Bécsi út 85.
Adószám: 14690738-2-41

Költségvetés neve: Nyergesújfalu, Bóbita Óvoda klíma villamos betáp

Leírás: 6db klíma kültéri egységéhez villamos betáplálás készítése.

Költségvetés jellege: új

Tételek száma: 11 db

Munkanemek száma: 1

Fejezetek száma: nem fejezetes

Építmény tulajdonsága: Oktatási célú épület

BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: 689 658 Ft

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Építmény közvetlen költségei	294 830	248 208
2.1	ÁFA vetítési alap		543 038
2.2	ÁFA	27%	146 620
3	A munka ára (HUF)		689 658

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
71	Elektromos energiaellátás, villanyszerelés	294 830	248 208
Összesen (HUF)		294 830	248 208

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
1	71-001-1.4.1-0661671 (ÖN) Merev simafalú vagy gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, gégecső kemény műanyagból, előre elkészített tartószerkezetre, horonyba, üregbe szerelve, Névleges méret: 9-28,5 mm, GEWISS lépésálló gégecső, behúzószál nélkül 25-ös, közepesen rugalmas, 750N ellenállóság, az égést nem táplálja, PVC, fekete, Csz.: DX15025R	200 m	203	672	40 600	134 400
2	71-001-45.2.1-0534612 (ÖN) Rácsos kábeltálca elhelyezése tartószerkezet nélkül, mennyezetre rögzítve, bármely szélességben, CABLOFIL CF 54/100 rácsos kábeltálca (EZ), galvanikusan horganyzott, Referencia: CM000071	3 m	1 305	2 400	3 915	7 200
3	71-002-20.1.1-0336573 (ÖN) Kábelszerű vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 2-5 erű rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 2-3 erű, gyors vezetékösszekötővel, keresztmetszet: 2,5 mm ² -ig, NYY-J 0,6/1 kV 3x2,5 mm ²	160 m	466	96	74 560	15 360
4	71-002-20.2.1-0336643 (ÖN) Kábelszerű vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 2-5 erű rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 4-5 erű, gyors vezetékösszekötővel, keresztmetszet: 2,5 mm ² -ig, NYY-J 0,6/1 kV 5x2,5 mm ²	100 m	726	240	72 600	24 000
5	71-001-11.2.1-0661485 (ÖN) Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 védettségig, GEWISS műanyag kötődoboz 100x100x50, falon kívüli, IP55, membrános, szürke, csavaros Csz.: GW44004	2 db	975	1 872	1 950	3 744
6	71-003-13.1-0630046 (ÖN) Fésűs sín felszerelése kismegszakítókra, 13 modul méretig, LEGRAND Lexic fésűs sín villás 3P 4x3P (Kat.szám:404917)	1 db	3 178	1 680	3 178	1 680
7	71-003-9-0310345 (ÖN) Vezetékösszekötők elhelyezése, WAGO 222-415 nyitható vezetékösszekötő gyorscsatlakozó rugós 5x0,08-2,5 mm ² 32A	10 db	201	336	2 010	3 360
8	71-007-11.2.1.2-0313632 (ÖN) Egyéb kézi működtetésű terhelés/leválasztó kapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 2 pólusú és 1+N pólusú, GANZ KK KKM0-20-6001 2 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló	6 db	7 300	4 320	43 800	25 920
9	71-008-9.3.1-0623237 (ÖN) Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú, Schneider Electric Acti9 iC60N 1P 16A C kismegszakító, R: A9F04116	6 db	1 896	2 832	11 376	16 992

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
10	71-008-11.1.1.2-0122537 (ÖN)	Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 4 pólusú, Schneider Electric Acti9 iID 4P 40A 30mA A-típus áramvédő, R: A9Z21440				
	1 db	25 841	5 952	25 841	5 952	
11	71-101-1.51.4	Egyéb költségek: Átadási dokumentáció, beüzemelés, stb.				
	1 db	15 000	9 600	15 000	9 600	
Munkanem összesen (HUF)				294 830	248 208	



KÖLTSÉGVETÉS FEDLAP

Dove Hungária Kft.
1037 Budapest, Bécsi út 85.
Adószám: 14690738-2-41

Költségvetés neve: Nyergesújfalu, Napsugár Óvoda klíma villamos betáp

Leírás: 4db klíma kültéri egységéhez villamos betáplálás készítése.

Költségvetés jellege: új

Tételek száma: 15 db

Munkanemek száma: 2

Fejezetek száma: nem fejezetes

Építmény tulajdonsága: Oktatási célú épület

BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: 575 184 Ft

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Építmény közvetlen költségei	197 301	255 600
2.1	ÁFA vetítési alap	452 901	
2.2	ÁFA	27%	122 283
3	A munka ára (HUF)	575 184	

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

<i>Ssz.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Anyagköltség</i>	<i>Díjköltség</i>
33	Falazás és egyéb kőműves munkák	0	66 336
71	Elektromos energiaellátás, villanyszerelés	197 301	189 264
Összesen (HUF)		197 301	255 600

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	33-063-1.2.1 (ÖN) Faláttörés 30x30 cm méretig, vegyes vagy kőfalban, 40 cm falvastagságig				
	4 db	0	14 832	0	59 328
2	33-063-2.1.3 (ÖN) Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémbe				
	1 db	0	7 008	0	7 008
Munkanem összesen (HUF)				0	66 336

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	71-002-20.1.1-0336573 (ÖN)	Kábelszerű vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 2-5 erű rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 2-3 erű, gyors vezetékösszekötővel, keresztmetszet: 2,5 mm ² -ig, NYY-J 0,6/1 kV 3x2,5 mm ²				
	50 m	466	96	23 300	4 800	
2	71-002-20.2.1-0336643 (ÖN)	Kábelszerű vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 2-5 erű rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 4-5 erű, gyors vezetékösszekötővel, keresztmetszet: 2,5 mm ² -ig, NYY-J 0,6/1 kV 5x2,5 mm ²				
	50 m	726	240	36 300	12 000	
3	71-001-11.2.1-0661485 (ÖN)	Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 védelemig, GEWISS műanyag kötődoboz 100x100x50, falon kívüli, IP55, membrános, szürke, csavaros Csz.: GW44004				
	2 db	975	1 872	1 950	3 744	
4	71-003-13.1-0630046 (ÖN)	Fésűs sín felszerelése kismegszakítókra, 13 modul méretig, LEGRAND Lexic fésűs sín villás 3P 4x3P (Kat.szám:404917)				
	1 db	3 178	1 680	3 178	1 680	
5	71-003-9-0310345 (ÖN)	Vezetékösszekötők elhelyezése, WAGO 222-415 nyitható vezetékösszekötő gyorscsatlakozó rugós 5x0,08-2,5 mm ² 32A				
	10 db	201	336	2 010	3 360	
6	71-007-11.2.1.2-0313632 (ÖN)	Egyéb kézi működtetésű terhelés/leválasztó kapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 2 pólusú és 1+N pólusú, GANZ KK KKM0-20-6001 2 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló				
	4 db	7 300	4 320	29 200	17 280	
7	71-008-9.3.1-0623237 (ÖN)	Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jellegűvel, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú, Schneider Electric Acti9 iC60N 1P 16A C kismegszakító, R: A9F04116				
	4 db	1 896	2 832	7 584	11 328	
8	71-008-11.1.1.2-0122537 (ÖN)	Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 4 pólusú, Schneider Electric Acti9 iID 4P 40A 30mA A-típus áramvédő, R: A9Z21440				
	1 db	25 841	5 952	25 841	5 952	
9	71-101-1.51.4	Egyéb költségek: Átadási dokumentáció, beüzemelés, stb.				
	1 db	25 000	9 600	25 000	9 600	
10	71-001-1.2.1.2-0110053 (ÖN)	Merev simafalú vagy gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vékonyított falú kivitelben, gyenge mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 20-32 mm, Mü II. vékonyított falú védőcső, 20 mm, Kód: MU-II 20				
	70 m	195	1 392	13 650	97 440	

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
11	71-009-1.1.2-0122612	Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) üresen, kiselosztók 12-26 egység között,				
	1 db	8 862	10 080	8 862	10 080	
12	71-001-28.1-0545055 (ÖN)	Műanyag mellvédcsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, bármely méretben, idomdarabok nélkül, LEGRAND DLP-S kábelcsatorna 100x50 mm, merev fedéllel, bepattintható 45-ös szerelvényhez, fehér (Kat.szám:638030)				
	2 m	2 413	3 120	4 826	6 240	
13	71-004-6.2-0151466 (ÖN)	Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag bilincs tartóra vagy faliékbe, LEGRAND csőbilincs 20 bepattintható műanyag (Kat.szám:031371)				
	120 db	130	48	15 600	5 760	
Munkanem összesen (HUF)				197 301	189 264	