

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

1. SZERZŐDŐ FELEK

1.1. Megrendelő

név/cégnév: Nyergesújfalu Város Önkormányzata
székhelye: 2536 Nyergesújfalu Kossuth Lajos utca 104-106.
cégjegyzékszám: -
adószám: 15729796-2-11
számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
számlaszám: 11740092-15385822
képviseli: Mihelik Magdolna polgármester

(a továbbiakban: Megrendelő)

1.2. Vállalkozó

név/cégnév: Aqua Duct Kft.
székhelye: 2810 Tata Kálvária út 28.
cégjegyzékszám: 15-09-070749
adószám: 10741887-2-11
számlavezető bank: Pannon Takarékszövetkezet Bank
számlaszám: 63200119-14921074
képviseli: Sárkány Ferenc ügyvezető igazgató
(a továbbiakban: Vállalkozó)

2. SZERZŐDÉS TÁRGYA

A Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli, az Vállalkozó pedig elvállalja a Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca Tó utca és Felszabadulás tér közötti szakaszának

ivóvízvezeték építési munkáit

a DEMA Projekt Kft. által DE1849/2/2016 számon készített tervdokumentációja alapján, a beárazott költségvetés szerint, amely jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

Kivitelezésre kerül a tervek szerinti műszaki tartalommal

- a nyergesújfalui Kossuth Lajos utca Felszabadulás tér és Tó utca közötti szakaszán az ivóvízvezeték gerinc és a házi bekötések cseréje

Megbízás tartalmazza a teljeskörű kivitelezési munkákat, megvalósulási dokumentáció készítését és üzembehelyezést.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezésről papír alapon építési naplót vezetnek.

dlb
R3

A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződésben foglalt feladat elvégzésére képes és alkalmas, tevékenységi körében az építőipari kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek szerepelnek. Az Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen Szerződésben szereplő adatai a hiteles cégnyilvántartásban szereplő adatokkal mindenben megegyeznek, valamint, hogy jelen Szerződést a képviselőjében az arra jogosult cégszerűen írta alá.

A Vállalkozó feladata a szerződés teljesítése során a munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, vagyonvédelmi jogszabályok betartása, ezek elmulasztásából eredő károkért felelőséggel tartozik.

3. MUNKATERÜLET:

A Vállalkozási szerződés tárgyát képező létesítmény megvalósításának helye: Nyergesújfalú, Kossuth Lajos utca Felszabadulás tér és Tó utca közötti szakasza.

4. SZERZŐDÉSES ÁR

A szerződő felek a vállalkozási díj összegét átalányösszegben fix áron határozzák meg, mely az MSZ szerinti I. osztályú minőségre vonatkozik.

A vállalkozási díj összege: 9.817.500,- Ft + ÁFA

Az ÁFA mértékének számítása és megfizetése a mindenkori érvényben lévő törvények és jogszabályok szerint történik.

5. PÉNZÜGYI FEDEZET:

Megrendelő kijelenti, hogy a beruházás megvalósításához a szükséges pénzügyi fedezettel rendelkezik.

6. MEGRENDELÉS RENDJE :

A felmerült többlet igényeket Megrendelő írásban (e-mail, fax, levél) rendeli meg.

7. HATÁRIDŐK

A munka megkezdésének határideje: szerződéskötést követő 8. nap.

A munka befejezésének határideje: 2016. július 20.

Fizetési feltételek: 1 db vég számla, 30 napos fizetési határidővel.

Fizetési határidő: A teljesítéstől számított 30. naptári napon.

A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján kibocsátott számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Vállalkozót a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény által meghatározott késedelmi kamat illeti meg.

8. SZÁMLÁZÁS RENDJE

8.1. Számla a teljes befejezés után, a sikeres műszaki átadást követően a Megrendelő teljesítés igazolása alapján nyújtható be.

A számlához a Vállalkozó csatolja a teljesítés igazolást.

9. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

Vállalkozó által vállalt jótállás időtartama: jogszabályban előírt (181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet)

10. FELEK KÉPVISELŐI

Megrendelő képviselői :

Név: Fekete Márton
 Beosztás: településfejlesztési osztályvezető
 Telefonszám: 06 20 575 7263
 E-mail: fekete.marton@nyergesujfalu.hu

Vállalkozó nyilatkozattételre jogosult személyei

Név: Sárkány Ferenc
 Beosztás: ügyvezető
 Telefonszám: 20/973-1289

11. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS, KIEGÉSZÍTÉS

Jelen Szerződés kizárólag írásban módosítható, illetve egészíthető ki érvényesen. A szóbeli megállapodást a Felek nem fogadják el érvényes szerződés módosításként, illetve kiegészítésként.

12. ÉRVÉNYTELENSÉG

Amennyiben a jelen szerződéses megállapodás és annak elválaszthatatlan részét képező dokumentumok bármely része jogszabályba ütközik és azért érvénytelen, az nem jelenti egyben jelen szerződéses megállapodás és a kapcsolódó dokumentumok egészének érvénytelenségét.

13. SZERZŐDÉSSZEGÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK:

A Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására ha:

- a Vállalkozó fizetéseképtelenné válik
- csődöt jelent be,
- a munkavégzéséből előre látható, hogy a vállalt munkát nem, vagy csak jelentős késéssel lesz képes befejezni,
- a Megrendelő utasításait nem tartja be,
- a hatályos építési előírásokat nem tartja be,
- a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti

A Vállalkozó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani:

- a Megrendelő fizetéseképtelenné válik
- csődöt jelent,
- jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti

14. KÖRNYEZETVÉDELMI NYILATKOZAT:

Vállalkozó kijelenti, hogy tevékenységét az érvényes környezetvédelmi követelmények figyelembevételével, illetve betartásával végzi. A tevékenységgel kapcsolatban keletkezett hulladékot elszállítja.

15. EGYÉB KIKÖTÉSEK:

15.1./ A szerződés teljesítése során felmerülő műszaki vita esetén a felek kölcsönösen elfogadják az ÉMI. és a BME szakvéleményét.

15.2./ A szerződés és annak teljesítésével kapcsolatos minden vitás kérdést a szerződő felek egyezséggel kívánnak tárgyalás útján rendezni. Ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat az illetékes Bíróság döntéseinek.


15.3./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a PTK az irányadó.


15.4./ Hibás, vagy késedelmes teljesítés esetén Megrendelőt kötbér illeti meg.


A kötbér mértéke:

- 1-től 20 napig napi 0,5%, maximum 10 %,
- 21-től 30 napig 10 % + napi 1 %, maximum 20 %.
- a befejezési határidőt követő első 3 naptári nap kötbérmentes türelmi idő, ezen túl viszont a befejezési határidőtől kell számítani a kötbért,
- a 30. nap után meghiúsulás áll be, ami magával vonhatja a Megrendelő részéről a szerződés azonnali felmondását részben vagy egészben, illetve jogosult más vállalkozóval az adott munkát, elvégeztetni, de ha ezt csak magasabb áron tudja megtenni, a Megrendelő a többletköltségét kártérítési jogcímen a Vállalkozó felé érvényesítheti a kötbérigény követelése mellett

Dátum: 2016. május 24.


Mihelik Magdolna
 Polgármester
 Nyergesújfalu Város Önkormányzata





Sárkány Ferenc ügyvezető
 Aqua-Duct Kft.

AQUA-DUCT KFT.
 TAJA KALVÁRIA U. 28
 TEL: 34/380-366

Pénzügyi ellenjegyző

Ellenjegyezte

Nyergesújfalu, 2016. május 24.


 Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető

Melléklet: árazott költségvetés

NYERGESÚJFALU KOSSUTH LAJOS UTCA (10. SZ-Ú KÖZÚT) ÍVÓVÍZVEZETÉK CSERE TÓ UTCA ÉS FELSZABADULÁS TÉR KÖZÖTTI SZAKSZ D-I OLDAL TÉTELES MENNYISÉGI KIÍRÁS									
Sz.	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egys.	A egys.	D egys.	A össz.	D össz.		
1. Földmunka									
1.1	Munkaárok dúcolása és bontása 5 00 m mélységig, 2,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges pallozással, 0,80-2,00 m árokszélesség között, zártson	1600	m2			0	0	0	0
1.2	Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III.	120	m3			0	0	0	0
1.3	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolt árokból, 3,0 m árokszélességig, talajosztály: IV, 2,0 m mélységig	236	m3			0	0	0	0
1.4	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, gépi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolt árokból, 3,0 m árokszélességig, talajosztály: IV, 5,0 m mélységig	354	m3			0	0	0	0
1.5	Munkaárokból kiemelt föld deponálása helyszínen	590	m3			0	0	0	0
1.6	Talajjavító réteg készítése vonalas letesítményeknél, 3,00 m szélességig, Természetes szemmegoszlású homokból, TH 0/4 P-TT Csőzóna + Ágyazati réteg	180	m3			0	0	0	0
1.7	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokból, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi és gépi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig. Helyszínen deponált anyagból	410	m3			0	0	0	0
1.8	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, munkaárokból, tömörítési fok: 85% Csőzóna + Ágyazati réteg	236	m3			0	0	0	0
1.9	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, tömörítési fok: 95% út-járdaburkolat alatt	388	m3			0	0	0	0
2. Elszállítás									
2.1	Fejlett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, és elszállítása lerakóhelyre, lerakási díjjal talajosztály I-IV.	185	m3			0	0	0	0
3. Vezetékek-szerelvények									
3.1	Folyamatos üzem biztosítása DN150 KPE nyomócső kiegészítésével, meglévő vezetékhez csatlakozással, szükséges idomokkal, (nyomásnövelő T2 akna építése alatt)	1	db	127000	78000	127000	78000	205000	
3.2	KPE nyomócső szerelése, földárókban, elektrofittinges kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 160 mm PE ívóvíz nyomócső PE 100 SDR 11 PN 16 160 mm x 10,0 mm két	2	fm	5200	3400	10400	6800	17200	

Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.

Handwritten signature

3.3	csik. L/LZ. akta! KPE nyomócső szerelése, földárokban, elektrofittinges kötésekkel, idomok nélkül csőátmérő: 110 mm PE ivóvíz nyomócső PE 100 SDR 11 PN 16 110 mm x 16,2 mm két csik. (szűrővezeték)	456	fm	2200	1000	1003200	456000	1459200
3.4	KPE nyomócső szerelése, földárokban, elektrofittinges kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 20-50 mm között KPE ivóvíz nyomócső PE 80 SDR 11 PN 10 25 mm x 2,3 mm két csik 200 m/tekercs, (bekötővezeték)	170	fm	800	1100	136000	187000	323000
3.5	KPE nyomócső szerelése, földárokban, idomok nélkül, csőátmérő: 20-50 mm között KPE ivóvíz nyomócső PE 80 SDR 11 PN 6 50 mm x 4,6 mm két csik. (Védőcső)	170	fm	800	800	136000	136000	272000
3.6	DN150 karimás nyomáscsökkentő szelep	1	db	65700	10500	65700	10500	76200
3.7	DN 100 karimás tolozár kézikerekkel	1	db	47200	12100	47200	12100	59300
3.8	DN 150 karimás tolozár kézikerekkel	2	db	58800	14300	117600	28600	146200
3.9	DN 150 karimás szennyfogó	1	db	85000	14300	85000	14300	99300
3.10	DN 100 karimás tolozár földbe süllyesztett, kezelőszárral, csapszekrényvel	10	db	55200	5600	552000	56000	608000
3.11	Szerelvényosztó alátámasztó acél bak rozsdamentes acélből	1	db	32400	8500	32400	8500	40900
3.12	DN 150/100 karimás elágazó "T" idom	1	db	27200	8500	27200	8500	35700
3.13	DN 100/100 karimás elágazó "T" idom	3	db	17200	8500	51600	25500	77100
3.14	D 160 PE lazakarima	3	db	9600	4500	28800	13500	42300
3.15	D 160 PE peremes hosszított toldat	3	db	4200	1800	12600	5400	18000
3.16	D 160 PE elektrofittinges karmantyú	3	db	4000	1800	12000	5400	17400
3.17	D 110 PE lazakarima	12	db	6300	1600	75600	19200	94800
3.18	D 110 PE peremes hosszított toldat	12	db	5800	1600	69600	19200	88800
3.19	D 110 PE elektrofittinges karmantyú	22	db	2700	1400	59400	30800	90200
3.20	DN 150 Tok-Perem univerzális kötőidom INTEREX WAGA	2	db	59500	8800	119000	17600	136600
3.21	DN 100/100 Tok-Tok univerzális kötőidom INTEREX WAGA	2	db	57500	8800	115000	17600	132600
3.22	D 110/25 Elektrofittinges megfűró idom	23	db	8450	1800	194350	41400	235750
3.23	D 25 PE elektrofittinges karmantyú	23	db	880	600	20240	13800	34040
3.24	DN 25/3/4" Tokos- BM golyóscsap	23	db	2550	550	58650	12650	71300
3.25	Szerelőhid 3/4"	23	db	8200	2200	188600	50600	239200
3.26	3/4" Tokos- BM Kombi golyóscsap	23	db	6200	1220	142600	28060	170660
3.27	Csatlakozó idom megfűró /váltózo/ keresztmetszetű csőhöz	23	db	3750	2100	86250	48300	134550
3.28	Nyomáspróba elvégzése	1	db	42000	82000	42000	82000	124000
3.29	Mosás és fertőtlenítés	1	db	37000	45000	37000	45000	82000

3.30	Nyilvántartás geodéziai bemérés	1	db	120000	0	120000	120000
3.31	Gerincevezetékek előtekötése	2	db	28000	56000	64000	120000
3.32	Házibekötések előtekötése	23	db	2800	64400	55200	119600

WB
PKZ

4. Műtárgyak													
4.1	1.0x1.0 m belméretű 1.5 m mély 15 cm falvastagságú beton akna készítése, 60x60 cm-es acél lemez fedlappal	9	db	380000	45000	3420000	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Homokos kavicsagy vízóra akna számára	0,25	m3	3200	4000	800	1000	1800					
4.3	Szerelőbeton készítése TZ akna számára	0,5	m3	12000	18000	6000	9000	15000					
4.4	Helyszínen készíthető vasbeton C30/37-XC4-24-F2 MSZ 4798-1:2004 minőségű betonból, fal és lemez számára (TZ akna)	3,3	m3	29000	44000	95700	145200	240900					
4.5	Kétoldali zsaluzat készítése (TZ akna)	30	m2	1870	2200	56100	66000	122100					
4.6	Vaszerelés B500 bordás betonacélból 8mm átmérőből (TZ akna)	0,33	t	65000	45000	21450	14850	36300					
4.7	Előregyártott 60x60 cm-es öntöttvas fedlap, öntöttvas keretben	1	db	85500		85500	0	85500					
													9817500

du