

## VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

### 1. SZERZŐDŐ FELEK

#### 1.1. Megrendelő

név/cégnév: Nyergesújfalu Város Önkormányzata  
székhelye: 2536 Nyergesújfalu Kossuth Lajos utca 104-106.  
cégjegyzékszám: -  
adószám: 15729796-2-11  
számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.  
számlaszám: 11740092-15385822  
képviseli: Mihelik Magdolna polgármester

( a továbbiakban: Megrendelő )

#### 1.2. Vállalkozó

név/cégnév: Aqua Duct Kft.  
székhelye: 2810 Tata Kálvária út 28.  
cégjegyzékszám: 15-09-070749  
adószám: 10741887-2-11  
számlavezető bank: Pannon Takarékszövetkezet Bank  
számlaszám: 63200119-14921074  
képviseli: Sárkány Ferenc ügyvezető igazgató  
(a továbbiakban: Vállalkozó)

### 2. SZERZŐDÉS TÁRGYA

A Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli, az Vállalkozó pedig elvállalja a Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utcán az ivóvízhálózat 10-es főút alatti 4 db csőátvezetésének

#### ivóvízvezeték építési munkáit

a DEMA Projekt Kft. által 2016. DE1849/1/2016. számon készített tervdokumentációja alapján, a beárazott költségvetés szerint, amely jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

Kivitelezésre kerül a tervek szerinti műszaki tartalommal:

- a nyergesújfalui Kossuth Lajos utcai ivóvízvezeték csere közút alatti átvezetés 52+072 km szelvényben
- a nyergesújfalui Kossuth Lajos utcai ivóvízvezeték csere közút alatti átvezetés 52+200 km szelvényben
- a nyergesújfalui Kossuth Lajos utcai ivóvízvezeték csere közút alatti átvezetés 52+595 km szelvényben
- a nyergesújfalui Kossuth Lajos utcai ivóvízvezeték csere közút alatti átvezetés 53+337 km szelvényben



Megbízás tartalmazza a teljeskörű kivitelezési munkákat, megvalósulási dokumentáció készítését és üzembehelyezést.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezésről papír alapon építési naplót vezetnek.

A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződésben foglalt feladat elvégzésére képes és alkalmas, tevékenységi körében az építőipari kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek szerepelnek. Az Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen Szerződésben szereplő adatai a hiteles cégnyilvántartásban szereplő adatokkal mindenben megegyeznek, valamint, hogy jelen Szerződést a képviselőjében az arra jogosult cégszerűen írta alá.

A Vállalkozó feladata a szerződés teljesítése során a munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, vagyonvédelmi jogszabályok betartása, ezek elmulasztásából eredő károkért felelőséggel tartozik.

### **3. MUNKATERÜLET:**

A Vállalkozási szerződés tárgyát képező létesítmény megvalósításának helye: Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca Felszabadulás tér és Tó utca közötti szakasza.

### **4. SZERZŐDÉSES ÁR**

A szerződő felek a vállalkozási díj összegét átalányösszegben fix áron határozzák meg, mely az MSZ szerinti I. osztályú minőségre vonatkozik.

**A vállalkozási díj összege: 4.894.579,- Ft + ÁFA**

Az ÁFA mértékének számítása és megfizetése a mindenkor érvényben lévő törvények és jogszabályok szerint történik.

### **5. PÉNZÜGYI FEDEZET:**

Megrendelő kijelenti, hogy a beruházás megvalósításához a szükséges pénzügyi fedezettel rendelkezik.

### **6. MEGRENDELÉS RENDJE :**

A felmerült többlet igényeket Megrendelő írásban ( e-mail, fax, levél ) rendeli meg.

### **7. HATÁRIDŐK**

A munka megkezdésének határideje: szerződéskötést követő 8. nap.

**A munka befejezésének határideje: 2016. július 31.**

Fizetési feltételek: 1 db végszámla, 30 napos fizetési határidővel.

Fizetési határidő: A teljesítéstől számított 30. naptári napon.

A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján kibocsátott számla késedelmes kiegyenlítése estén a Vállalkozót a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény által meghatározott késedelmi kamat illeti meg.



## 8. SZÁMLÁZÁS RENDJE

8.1. Számla a teljes befejezés után, a sikeres műszaki átadást követően a Megrendelő teljesítés igazolása alapján nyújtható be.

A számlához a Vállalkozó csatolja a teljesítés igazolást.

## 9. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

Vállalkozó által vállalt jótállás időtartama: jogszabályban előírt (181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet)

## 10. FELEK KÉPVISELŐI

Megrendelő képviselői :

Név: Fekete Márton

Beosztás: településfejlesztési osztályvezető

Telefonszám: 06 20 575 7263

E-mail: fekete.marton@nyergesujfalu.hu

Vállalkozó nyilatkozattételre jogosult személyei

Név: Sárkány Ferenc

Beosztás: ügyvezető

Telefonszám: 20/973-1289

## 11. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS, KIEGÉSZÍTÉS

Jelen Szerződés kizárólag írásban módosítható, illetve egészíthető ki érvényesen. A szóbeli megállapodást a Felek nem fogadják el érvényes szerződés módosításként, illetve kiegészítésként.

## 12. ÉRVÉNYTELENSÉG

Amennyiben a jelen szerződéses megállapodás és annak elválaszthatatlan részét képező dokumentumok bármely része jogszabályba ütközik és azért érvénytelen, az nem jelenti egyben jelen szerződéses megállapodás és a kapcsolódó dokumentumok egészének érvénytelenségét.

## 13. SZERZŐDÉSSZEGÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK:

A Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására ha:

- a Vállalkozó fizetéseképtelenné válik
- csődöt jelent be,
- a munkavégzéséből előre látható, hogy a vállalt munkát nem, vagy csak jelentős késéssel lesz képes befejezni,
- a Megrendelő utasításait nem tartja be,

- a hatályos építési előírásokat nem tartja be,
  - a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti
- A Vállalkozó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani:
- a Megrendelő fizetése képtelenné válik
  - csődöt jelent,
  - jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti

#### 14. KÖRNYEZETVÉDELMI NYILATKOZAT:

Vállalkozó kijelenti, hogy tevékenységét az érvényes környezetvédelmi követelmények figyelembevételével, illetve betartásával végzi. A tevékenységgel kapcsolatban keletkezett hulladékot elszállítja.

#### 15. EGYÉB KIKÖTÉSEK:

15.1./ A szerződés teljesítése során felmerülő műszaki vita esetén a felek kölcsönösen elfogadják az ÉMI. és a BME szakvéleményét.

15.2./ A szerződés és annak teljesítésével kapcsolatos minden vitás kérdést a szerződő felek egyezséggel kívánnak tárgyalás útján rendezni. Ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat az illetékes Bíróság döntéseinek.


15.3./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a PTK az irányadó.


15.4./ Hibás, vagy késedelmes teljesítés esetén Megrendelőt kötbér illeti meg.


A kötbér mértéke:

- 1-től 20 napig napi 0,5%, maximum 10 %,
- 21-től 30 napig 10 % + napi 1 %, maximum 20 %.
- a befejezési határidőt követő első 3 naptári nap kötbérmentes türelmi idő, ezen túl viszont a befejezési határidőtől kell számítani a kötbért,
- a 30. nap után meghiúsulás áll be, ami magával vonhatja a Megrendelő részéről a szerződés azonnali felmondását részben vagy egészben, illetve jogosult más vállalkozóval az adott munkát, elvégeztetni, de ha ezt csak magasabb áron tudja megtenni, a Megrendelő a többletköltségét kártérítési jogcímen a Vállalkozó felé érvényesítheti a kötbérigény követelése mellett

Dátum: 2016. május 24.

.....  
  
**Mihelik Magdolna**  
 Polgármester  
 Nyergesújfalu Város Önkormányzata



.....  
  
**Sárkány Ferenc ügyvezető**  
 Aqua-Duct Kft.

AQUA-DUCT KFT.  
 TALA KALÁRIA U. 28  
 TEL: 84/368-888

Pénzügyi ellenjegyző

Ellenjegyezte

Nyergesújfalu, 2016. május 24.

.....  


Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető

**Melléklet: árazott költségvetés**

NYERGESÚJFALU KOSSUTH LAJOS UTCA (10. SZ-Ú KÖZÚT) IVÓVÍZVEZETÉK CSERE KÖZÚT ALATTI ÁTVEZETÉS 52+072 KM SZELVÉNYBEN TÉTELES MENNYISÉGI KIÍRÁS						
Sz.	Tétel megnevezése	Mennyiség	A egys.	D egys.	A össz.	D össz.
<b>1. Földmunka</b>						
1.1	Munkaárok dícolása és bontása 5,00 m mélységig, 2,00 m szélességig, kétoldali dícolással, függőleges pallozással, 0,80-2,00 m árok szélesség közötti, zárt sorú	35	m <sup>2</sup>	250	3800	133000
1.2	Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: IV.	6	m <sup>3</sup>		6410	38460
1.3	Munkaárok földkitemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolt árokából, 3,0 m árok szélességig, talajosztály: IV, 2,0 m mélységig	26	m <sup>3</sup>		8574	222924
1.4	Munkaárok földkitemelése közművesített területen, gépi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolt árokából, 3,0 m árok szélességig, talajosztály: IV, 5,0 m mélységig	10	m <sup>3</sup>		1200	12000
1.5	Munkaárokhoz kiemelt föld deponálása helyszínen	42	m <sup>3</sup>		855	35910
1.6	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig, Természetes szemmegoszlású homokból, TH 0/4 P-TT Csőzóna + Ágvazati réteg	4	m <sup>3</sup>	800	600	2160
1.7	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárkba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi és gépi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) feletti és mellett 50 cm vastagságig. Helyszínen deponált anyagból					
1.8	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, munkaárkban, tömörítési fok: 85% Csőzóna + Ágvazati réteg	38	m <sup>3</sup>		1827	70156,8
1.9	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, tömörítési fok: 95% út-járdaburkolat alatt	17	m <sup>3</sup>		1665	27972
<b>2. Elszállítás</b>						
2.1	Fejlett föld fehrakása szállítóeszközzel, géppel, és elszállítása lerakóhelyre, lerakási díjjal talajosztály I-IV.	5	m <sup>3</sup>		2600	11960
<b>3. Csőszállítás</b>						
3.1	DN200 acél védőcső szállítás, közút burkolata alatt	9,50	fm	26500	14400	388550
3.2	Védőcső lezárása hasznosító befűzését követően, védőcsövet lezáró gumiharanggal	2	db	3800	2400	4800
<b>4. Vezetékek-szerelvények</b>						
4.1	KPE nyomószerű szerelése, földárkban, elektrofittinges kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 110 mm PE ivóvíz nyomószerű PE 100 SDR 11 PN 16 110 mm x 1,62 mm két					

*alt*



NYERGESÚJFALU KOSSUTH LAJOS UTCA (10. SZ-Ú KÖZÚT) IVÓVÍZVEZETÉK CSERE KÖZÚT ALATTI ÁTVEZETÉS 52+200 KM SZELVÉNYBEN TÉTELES MENNYISÉGI KIÍRÁS									
Sz.	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egys.	A egys.	D egys.	A össz.	D össz.		
<b>1. Földmunka</b>									
1.1	Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 2,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség közötti, zártosít	20	m2	250	3800	5000	76000	81000	
1.2	Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: IV.	3	m3		6410	0	19230	19230	
1.3	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dűcolt árok, 3,0 m árokszélességig, talajosztály: IV, 2,0 m mélységig	16	m3		8574	0	137184	137184	
1.4	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, gépi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dűcolt árok, 3,0 m árokszélességig, talajosztály: IV, 5,0 m mélységig	4	m3		1200	0	4800	4800	
1.5	Munkaárokból kiemelt föld deponálása helyszínen	23	m3		855	0	19665	19665	
1.6	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig, Természetes szemmegoszlású homokból, TH 0/4 P-IT Csőzóna + Ágyazati réteg	3	m3		600	0	1800	1800	
1.7	Földvisztaföld munkagödörbe vagy munkaárkba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi és gépi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig. Helyszínen deponált anyagból	20	m3		1827	0	36540	36540	
1.8	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, munkaárkban, tömörítési fok: 85% Csőzóna + Ágyazati réteg	9	m3		1665	0	15318	15318	
1.9	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, tömörítési fok: 95% út-járdaburkolat alatt	14	m3		1665	0	22977	22977	
<b>2. Elszállítás</b>									
2.1	Fejtett föld félrakása szállítóeszközzel, géppel, és elszállítása lerakóhelyre, lerakási díjjal talajosztály I-IV.	4	m3		2600	0	10400	10400	
<b>3. Csősajtolás</b>									
3.1	DN200 acél védőcső sajtóolása, közút burkolata alatt	13,30	fm	26500	14400	352450	191520	543970	
3.2	Védőcső lezárása haszoncső befűzését követően, védőcsövet lezáró gumiharanggal	2	db	3800	2400	7600	4800	12400	
<b>4. Vezetékek-szerelvények</b>									
4.1	KPE nyomócső szerelése, földárkban, elektrofittings kötésekkel, idomok nélkül, írásméret: 110 mm	9,5	fm	7700	1600	25650	15200	40850	





NYERGESÚJFALU KOSSUTH LAJOS UTCA (10. SZ-Ú KÖZÚT) IVÓVÍZVEZETÉK CSERE KÖZÚT ALATTI ÁTVEZETÉS SZ+595 KM SZELVÉNYBEN TÉTELES MENNYISÉGI KIÍRÁS						
Sz.	Tétel megnevezése	Mennyiség	A egys.	D egys.	A össz.	D össz.
<b>1. Földmunka</b>						
1.1	Munkaerők dűcolása és bonítása 5,00 m mélységig, 2,00 m szélességig, kétoldali dűcolással, függőleges pallozással, 0,80-2,00 m árokészítésén, kazott, zártosít.	55 m <sup>2</sup>	250	3800	13750	209000
1.2	Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: IV.	5 m <sup>3</sup>		6410	0	32050
1.3	Munkaerők földkiszemlése kozmüvesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dűcolt árokban, 3,0 m árokészítésig, talajosztály: IV, 2,0 m mélységig	12 m <sup>3</sup>		8574	0	102888
1.4	Munkaerők földkiszemlése kozmüvesített területen, gépi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dűcolt árokban, 3,0 m árokészítésig, talajosztály: IV, 5,0 m mélységig	18 m <sup>3</sup>		1200	0	21600
1.5	Munkaerők kiemelt föld deponálása helyszínen	35 m <sup>3</sup>		855	0	29925
1.6	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig, Természetes szemmegoszlási homokból, TH 0/4 P-TT Csőzóna + Ágvezetési réteg	1,20 m <sup>3</sup>	800	600	960	720
1.7	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkárokba, tomorítás nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi és gépi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetékek (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig. Helyszínen deponált anyagból	34 m <sup>3</sup>				
1.8	Tomorítás bármely tomorítási osztályban gépi erővel, munkárokban, tomorítási fok: 55% Csőzóna + Ágvezetési réteg	7 m <sup>3</sup>		1665	0	11655
1.9	Tomorítás bármely tomorítási osztályban gépi erővel, tomorítási fok: 95% út-árdáburkolat alatt	28 m <sup>3</sup>		1665	0	46620
<b>3. Bontás</b>						
2.1	Aszfalt burkolat vágása	20 f/m		800	0	0
2.2	Aszfalt burkolatú pehelyszekszet bontása	5 m <sup>3</sup>		3950	0	19750
<b>3. Elszállítás</b>						
3.1	Fejlett föld félrakása szállítószekszőre, géppel, és elszállítása lerakóhelyre, lerakási díjjal talajosztály I-IV.	2 m <sup>3</sup>		2600	0	5720
3.2	Építési törmelék, szállítószekszőre, géppel, és elszállítása lerakóhelyre, lerakási díjjal talajosztály I-IV.	5 m <sup>3</sup>		3400	0	17000
<b>3. Helyreállítás</b>						
4.1	Utak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopórétteg készítése (AC), az alatta lévő réteg feltöltésének előzetes letakarításával és bitumenes permetéssel, 8 méter szélességig, AC I1 kopó aszfaltkeverékből, 40 mm vastagságban illetve Kopórétteg AC11(F) kopó 50/70 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kopórétege, zuzalékkal	1 m <sup>3</sup>				
			22000	138000	14080	88320
						102400



NYERGES									
ÚJFALU									
KOSSUT									
H.LAIOS									
Sz.	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egys.	A	D	A	D	A	D
				egys.	egys.	össz.	össz.	össz.	össz.
<b>1. Földmunka</b>									
1.1	Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 2,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között, zárt sorú	35	m2	250	3800	8750	133000	141750	
1.2	Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: IV.	4	m3		6410	0	25640	25640	
1.3	Munkaárok földkiemlése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolt árokból, 3,0 m árokszélességig, talajosztály: IV. 2.0 m mélységig	22	m3		8574	0	188628	188628	
1.4	Munkaárok földkiemlése közművesített területen, gépi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolt árokból, 3,0 m árokszélességig, talajosztály: IV. 5.0 m mélységig	4	m3		1200	0	4800	4800	
1.5	Munkaárokban kiemelt föld deponálása helyszínen	30	m3		855	0	25650	25650	
1.6	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig, Természetes szemmegoszlású homokból, TH 0/4 P-TT Csözóna + Ágyazati réteg	3	m3	800	600	2400	1800	4200	
1.7	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárkba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi és gépi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig. Helyszínen deponált anyagból	27	m3		1827	0	49329	49329	
1.8	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, munkaárkban, tömörségi fok: 85% Csözóna + Ágyazati réteg	12	m3		1665	0	19980	19980	
1.9	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, tömörségi fok: 95% út-írdaburkolat alatt	18	m3		1665	0	29970	29970	
<b>2. Elszállítás</b>									
2.1	Fejtett föld fejrakása szállítóeszközre, géppel, és elszállítása lerakóhelyre, lerakási díjjal talajosztály I-IV.	4	m3		2600	0	10400	10400	
<b>3. Csősajtoltás</b>									
						0	0	0	0

aut

