

Ikt. szám: 114872-7/ 2019.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

Szerződő Felek (a továbbiakban: Felek)

egyrésről

Név:

Nyergesújfalu Város Önkormányzata

Levelezési cím:

2536 Nyergesújfalu Kossuth Lajos utca 104-106.

Számlavezető pénzüintézete: OTP Bank Nyrt.

Számlaszáma:

11740092-15385822

Adószám:

15729796-2-11

Képviseli:

Mihelik Magdolna polgármester

mint Megrendelő,

másrésről

Név: **GG Profil Bt.**

Cím: 2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 250.

Számlavezető pénzüintézete:

Számlaszáma:

Adószáma: 23670439-2-11

Képviseli: Gurgulits Gábor

mint Vállalkozó között, az alábbi feltételekkel:

1. „Megrendelő Nyergesújfalu Város Önkormányzata megrendeli, a Vállalkozó a beadott ajánlata alapján pedig elvállalja a Nyergesújfalui Extrém-pálya (Nyergesújfalu, 1800/2 hrsz.) játszó elemeinek teljes felújítása, javítása.

„Megrendelő Nyergesújfalu Város Önkormányzata megrendeli, a Vállalkozó a beadott ajánlata alapján pedig elvállalja a Nyergesújfalui Extrém-pálya (Nyergesújfalu, 1800/2 hrsz.) játszó elemeinek teljes felújítását, javítását időpontra bontva, figyelembe véve a diákok nyári vakációjának időpontját.”

2. Felek az 1. pontban szereplő munka ellenértékét vállalkozó ajánlata szerint nettó **2.641.300 Ft.** bruttó **3.354.451 Ft.** azaz hárommillió háromszázötvennégyezer négyszázötvenegy forint összegű árban jelölik meg.

A vállalkozói díj kifogástalan minőségben elvégzett munka, hiba- és hiánypótlás-mentes, használatba vételre alkalmas állapotban történő megvalósítása esetén jár, s tartalmazza a Vállalkozónál felmerülő valamennyi (anyag és munkabért és azok járulékait, a fel- és levonulással kapcsolatos) költség fedezetét is.

Vállalkozó – feladata ellátásához – semminemű további költségtérítést, vagy többlet vállalkozói díjat nem igényelhet.

Elvégzendő munkálatok:

a) Hátsó, nagy dupla ugrató.

- *a vízszintes elemek* – nyír csúszásmentes rétegelt lemez – teljes cseréje. Ezeket az elemeket a hivatal biztosítja. A jelenlegi kopott rétegelt lemez eltávolítása után láthatóvá lesznek az alatta lévő elemek állapota, a hegesztések állapota. Az alsó vékony lemezen két-három furat készítése (10-12 mm átmérő), esetleg a lemez eltávolítása, gyakorlati haszna nincs ennek, ott csak a csapadékvíz meggyűlik. Az összes sérült, meghajlott elemek kijavítása, hegesztések megerősítése. A nyír csúszásmentes rétegelt lemez rögzítése legyen biztonságos.

- *az íves, ferde elemek.* Ahol szükségesnek látszik, a lemezpalást részleges vagy teljes eltávolítása. Az alatta lévő merevítő elemek kijavítása, pótlása, hegesztések megerősítése. Az ívelt, ferde részeken a lemezpalást felújítása, megerősítése, újra hegesztése.

- a jelenlegi ugrató baleset veszélyes, a két ugrató felülettel szemben lévő korlátok nagyon közel vannak az íves felületekhez, így felérkezéskor nekicsapódnak a korláthoz. Ennek elkerülése végett a két vízszintes felületet ki kell egészíteni, hogy téglalap alakú legyen. Ennek a szerkezete hasonló legyen a jelenlegi szerkezethez. Legyen erős, megbízható szerkezet. A felső felülete nyír csúszásmentes réteggel fedett. „ - helyett

„*Felek az 1. pontban szereplő munka ellenértékét vállalkozó ajánlata szerint nettó 2.641.300_Ft. bruttó 3.354.451_Ft. azaz hárommillió háromszázötvennégyezer négyszázötvenegyszer forint összegű árban jelölik meg, mely összeg két részben lesz kifizetve. Az első rész megvalósítása után, éspedig:*

- *a vízszintes elemek – nyír csúszásmentes réteggel lemez – teljes cseréje. Ezeket az elemeket a hivatal biztosítja. A jelenlegi kopott réteggel lemez eltávolítása után láthatóvá lesznek az alatta lévő elemek állapota, a hegesztések állapota. Az alsó vékony lemezen két-három furat készítése (10-12 mm átmérő), esetleg a lemez eltávolítása, gyakorlati haszna nincs ennek, ott csak a csapadékvíz meggyűlik. Az összes sérült, meghajlott elemek kijavítása, hegesztések megerősítése. A nyír csúszásmentes réteggel lemez rögzítése legyen biztonságos.*

- *az íves, ferde elemek. Ahol szükségesnek látszik, a lemezipalást részleges vagy teljes eltávolítása. Az alatta lévő merevítő elemek kijavítása, pótlása, hegesztések megerősítése. Az ívelt, ferde részeken a lemezipalást felújítása, megerősítése, újra hegesztése. amely a munkálatok 75-78%-a. Tehát az első lépcső befejezése után kifizetésre kerül nettó 2.000.000_Ft, bruttó 2.540.000_Ft, (kétfélmillió ötszáznegyvenegyszer forint).”*


A második lépcsőben, a nyári vakáció befejezése után, szeptember 1-15 között befejezésre kerül az ugrató bővítése.

Ennek elvégzése után kifizetésre kerül a fenn maradt összeg, azaz nettó 641.300_Ft.

A vállalkozói díj kifogástalan minőségben elvégzett munka, hiba- és hiánypótlás-mentes, használatba vételre alkalmas állapotban történő megvalósítása esetén jár, s tartalmazza a Vállalkozónál felmerülő valamennyi (anyag és munkabért és azok járulékait, a fel- és levonulással kapcsolatos) költség fedezetét is.

Vállalkozó – feladata ellátásához – semminemű további költségtérítést, vagy többlet vállalkozói díjat nem igényelhet.”

Nyergesújfalu, 2019. 08.01.



Mihelik Magdolna
polgármester
Nyergesújfalu Város Önkormányzata
Megrendelő




Gurgó Péter
Kossuth L. u. 250.
2536 Nyergesújfalu
Adószám: 1570439-3-11
Telefon: 36 30 679 4226
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés

Ellenjegyzem:


.....
Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető
2019. 08.01.