

21363-112019

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Szerződő Felek (a továbbiakban: Felek)

egyrésről

Név: **Nyergesújfalu Város Önkormányzata**
Levelezési cím: 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.
Adószáma: 15729796-2-11
Képviseli: Mihelik Magdolna polgármester
mint Megrendelő,

másrésről

Név: **C-SPED 84 Kft.**
Cím: 2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 9.
Adószáma: 14348390-2-11
Képviseli: Czibula balázs ügyvezető
mint Vállalkozó között, az alábbi feltételekkel:

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó a beadott ajánlata alapján pedig elvállalja Nyergesújfalu területén, az alábbiakban felsorolt helyszíneken lévő munkák elvégzését a mellékletben lévő árajánlat szerint:

- Kölcsey u. 5-7 szegély kiemelés, csapadék akna szintre hozás
- Szabadság liget 11-15 között rácsos folyókák kialakítása
- Diófa u. 34. kerítéselem csere
- Kernstock u. 5. csapadék kivezetés
- Szabadság liget 8 csapadékvíz elvezetés bővítése

2. Felek az 1. pontban szereplő munkák ellenértékét vállalkozó ajánlata szerint 2.441.533 Ft + ÁFA, összesen **bruttó 3.100.747.-Ft, azaz hárommillió-egyszázezer-hétszáznegyvenhét forint** összegű árban jelölik meg.

A vállalkozói díj kifogástalan minőségben elvégzett munka, hiba- és hiánypótlás-mentes, használatba vételre alkalmas állapotban történő megvalósítása esetén jár, s tartalmazza a Vállalkozónál felmerülő valamennyi (anyag és munkabért és azok járulékait, a fel- és levonulással kapcsolatos) költség fedezetét is.

Vállalkozó – feladata ellátásához – semminemű további költségtérítést, vagy többlet vállalkozói díjat nem igényelhet.

3. Vállalkozó egy részszámlát nyújthat be legalább 50 %-os teljesítés esetén. A Megrendelő a végszámlát a feladatok maradéktalan elvégzéséről kiállított teljesítésigazolás után Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással 10 napon belül egyenlíti ki. Vállalkozó a számlákat 1 eredeti példányban bocsátja a Megrendelő rendelkezésére.

4. A kivitelezési munka kezdésének időpontja: szerződés mindkét fél által történő aláírásának napja. A kivitelezési munka befejezésének időpontja: **2019. november 22 (péntek).**

A teljesítés helye:

- Kölcsey u. 5-7. szám előtti közterület
- Szabadság liget 11-15. szám előtti közterület
- Diófa u. 34. szám
- Kernstock Károly u. 5. szám
- Szabadság liget.

Vállalkozó a jelen szerződés 4. pontjában megadott határidőtől nem jogosult eltérni. Előteljesítés lehetséges.

5. Általános rendelkezések

- A Vállalkozó köteles a kivitelezési munka kezdete előtt a Megrendelő képviselőjével egyeztetni. Az előzetes egyeztetés elmaradása szerződés megszegésének minősül.
- A Vállalkozónak a munkákat a szerződésben foglaltaknak megfelelően kell kiviteleznie. A Vállalkozó kötelessége gondoskodni a felügyeletről, a munkavégzésről, annak irányításáról, azokról az anyagokról és eszközökről, amelyek a szerződés szerű teljesítéséhez szükségesek.
- A Vállalkozónak teljesítenie kell a Megrendelő összes a munkákra vonatkozó szakszerű utasítását.
- A Vállalkozó köteles a saját költségén a munkák megvalósítása, valamint a hibák kijavítása folyamán biztosítani a munkavégzéshez megfelelő számú betanított munkaerő folyamatos rendelkezésre állását, köteles gondoskodni a munkavégzés során a munka- és tűzvédelmi előírások betartásáról. Az alkalmazottaknak az általános és helyi munkavédelmi és baleset-elhárítási, valamint tűzvédelmi előírásokat ismerniük kell. Vállalkozó köteles betartani, illetőleg betartatni a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, egészségügyi szabályokat.
- A Vállalkozó köteles a Megrendelő számára a munkák ellenőrzését folyamatosan lehetővé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosítást megadni.
- A Megrendelő és minden általa meghatalmazott személy számára minden ésszerű időpontban hozzáférhetővé kell tenni a helyszínt.
- A Vállalkozó köteles biztosítani minden - a munkák megvalósításához szükséges és a Szerződés tárgyát képező - árut, anyagot, szerkezetet, vállalkozói eszközt és minden egyéb dolgot, legyen az ideiglenes vagy állandó jellegű.
- A Vállalkozó felelős a Szerződésben szereplő munkák megfelelő elvégzéséért, az ahhoz szükséges összes műszer, eszköz, berendezés és munkaerő biztosításáért. Ha a munkák előrehaladása során bármikor, bármely helyzet, szint, méret, vagy irány vonatkozásában bármilyen hiba vagy eltérés mutatkozik, a Vállalkozónak - ez irányú felszólításra - saját költségén kell az ilyen hibát helyrehozni.
- Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezés, valamint a hibák kijavítása folyamán
 - a) saját költségén biztosítja a dolgozók egyéni és kollektív védőfelszerelését,
 - b) a munkavégzés helyszínén biztosítja a tisztaságot és a rendet.
 - c) gondoskodik a forgalomtechnikai eszközök kihelyezéséről.
- Vállalkozó köteles a hulladékokat és környezetkárosító anyagokat a környezetvédelmi követelményeknek megfelelően kezelni és elhelyezni, azokat a megfelelő helyre, engedéllyel rendelkező kezelőhöz elszállíttatni, az előírt közlekedési és munkahelyi rendet betartani.

6. Jótállás és szavatosság

6.1. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező Munkára, beépített anyagokra az átadás-átvétel befejezésétől számítva 36 hónap jótállást vállal. A Vállalkozó garanciális kötelezettségként köteles a korlátlan, igény és szükség szerinti rendelkezésre állást biztosítani, a Szerződés jelen pontjában és a vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint.

6.2. A jótállási és szavatossági felelősség keretében a Vállalkozó köteles a Megrendelő által közölt hibákat saját költségére az értesítéstől számított 15 napon belül kijavítani illetve kijavíttatni vagy a kifogásolt részt kicserélni (amennyiben az műszakilag nem lehetséges, 15 napon belül a javítást megkezdeni és megszakítás nélkül befejezni), ennek elmaradása esetén a Vállalkozót hibás teljesítési kötbérfizetési kötelezettség terheli.

7. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, szerződésszegés

7.1. Ha Vállalkozó nem teljesít a jelen szerződés 4. pontja szerinti teljesítési határidőre, akkor késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér mértéke 20.000 Ft/késedelmes nap. Vállalkozó csak a levonással csökkentett összegű számla benyújtására jogosult. A kötbér mértéke a nettó vállalkozási díj maximum 30 %-a lehet.

7.2. A teljesítési határidőtől eltérni csak a Megrendelővel előzetesen egyeztetve, annak írásbeli jóváhagyásával lehetséges, a Vállalkozónak fel nem róható okokból kifolyólag.

7.3. A Megrendelő a szerződés szerinti kötbér érvényesítésén felül a késedelemből származó kárát is érvényesítheti.

7.4. Ha Vállalkozó a Megrendelő által közölt hibákat a jelen szerződés 6.2. pontja szerinti határidőre nem javítja ki, akkor hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. A hibás teljesítési kötbér mértéke a nettó vállalási ár 1%-a a hibával érintett teljesítés minden napjára.

8. A szerződés megszűnése

8.1. Jelen szerződés megszűnik a szerződés teljesítésével, a szerződés felmondásával, illetőleg vállalkozó jogutód nélküli megszűnésével.

8.2. A Megrendelő - bármilyen egyéb jogának sérelme nélkül - azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha

- a Vállalkozó fizetéseképtelenné válik, csőd- vagy felszámolási eljárást kezdeményeznek ellene, illetve végelszámolását határozza el,
- a Vállalkozó érdekkörében olyan körülmény merül fel, amely a szerződés teljesítését meghiúsíthatja,
- a Vállalkozó átalakul, vagy vagyonában olyan jelentős változás következik be, amely a fentiekben meghatározott változások a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítését veszélyeztetik,
- a Vállalkozó a szerződésben rögzített kötelezettségeit megszegi és kötelezettségeinek felszólítás ellenére sem tesz eleget.

9. Képviselők

- Megrendelő kapcsolattartóinak neve, címe, telefonszáma:

név: Lendvai János műszaki ügyintéző
címe: 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos út 104-106.
tel.: 0633/514-320/209

- Vállalkozó kapcsolattartó neve, telefonszáma:

név: Csernaj Zsolt
címe: 2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 9.
tel: 0630/4307573

- Felek az előzőekben megnevezett kapcsolattartók személyében vagy a megadott elérhetőségekben bekövetkezett bármely változást kötelesek 24 órán belül jelezni a másik félnek, mely tájékoztatást a változástól számított 3 napon belül írásban is kötelesek megismételni.

10. Vegyes rendelkezések

- A Felek rögzítik, hogy mindennemű joglemondó nyilatkozat csak írásban érvényes. Amennyiben a jelen szerződés bármely része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve utóbb azzá válik, a szerződés további rendelkezései változatlanul érvényben maradnak, kivéve, ha a felek ezen rendelkezés nélkül a szerződést nem kötötték volna meg. Az érvénytelen vagy végrehajthatatlan szerződési részt a felek olyan rendelkezésekkel pótolják, amelyek a jelen szerződéssel szabályozott gazdasági célkitűzéshez legközelebb állnak.

- A szerződés tartalmazza a Megrendelő és a Vállalkozó közötti megállapodás valamennyi feltételét. A szerződés aláírásával hatályát veszti valamennyi közlés, tárgyalás és megállapodás (szóbeli vagy írásbeli), amelyet a Felek a szerződés tárgyát illetően a szerződés kelte előtt tettek vagy kötöttek. A félreértések elkerülése végett a Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt kikötés a Ptk. 6:87. §-a szerinti teljességi záradéknak minősül.

- A Felek vállalják, hogy jelen szerződésben meghatározott feladataik ellátása során tudomásukra jutó minden olyan más információt, adatot és dokumentumot, amelyek felhasználása vagy harmadik fél részére történő átadása az érintett Félre nézve közvetlenül vagy közvetve hátránnyal jár, vagy járhat – időbeli korlátozás nélkül – bizalmasan, üzleti titokként kezelik, és azokat kizárólag a jelen szerződés keretein belül használják fel.

A Felek, ezen kötelezettségük megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartoznak. Jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettség nem képezheti akadályát, hogy a Felek jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségeiknek eleget tegyenek.

- A Vállalkozó kijelenti, hogy az általa képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. szerint átlátható szervezetnek minősül. Kijelenti továbbá, hogy amennyiben ezen állapotában változás történik, azt haladéktalanul közli Megrendelővel.

- A szerződő felek megállapodnak abban, hogy e szerződéssel kapcsolatos esetleges jogvitáikat egyeztetés keretében, békés úton kívánják rendezni. Amennyiben a vita rendezésére szolgáló egyeztetések megghiúsulnak, úgy e szerződéssel kapcsolatos jogvita esetére a Megrendelő székhelye szerint területileg illetékes bíróságok illetékességét kötik ki.

- Jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel írásban módosíthatják, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény miatt a szerződés teljesítése valamelyik Fél lényeges, jogos érdekét sérti.

- Megrendelő nyilatkozik, hogy a jelen szerződésben meghatározott kivitelezési munkák ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

- Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.


Felek a Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után 5 példányban helybenhagyólag aláírják, melyből 4 példány Megrendelőt, míg 1 példány a Vállalkozót illeti.

Mellékletek

1. Árajánlat

Nyergesújfalu, 2019. szeptember 24.





Mihelik Magdolna
polgármester
Megrendelő

Pénzügyi ellenjegyzés
2019. szeptember 24.




Csomor Ildikó
gazdasági osztályvezető

C-SPED 84 KFT.
2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 9.
Cg.: 11-09-013859
Adószám: 143483972-11
CIB: 10701061-47228304-51100005

Czibula Balázs
ügyvezető
Vállalkozó

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség	A+D nettó	AFA (27 %)	A+D bruttó
1. Kölcsey u. 5-7 szegélykiemelés	254 129	205 402	459 531	124 073	583 604
2. Szabadság liget 11-15 folyóka kialakítás	742 066	252 681	994 747	268 582	1 263 329
3. Diófa utca 34. kerítés elem cseré	30 930	44 352	75 282	20 326	95 608
4. Kernstock utca 5. csapadék kivezetés	71 086	56 882	127 968	34 551	162 519
5. Szabadság liget 8. csapadékvíz elvezetés I. ütem	273 222	510 783	784 005	211 681	995 686
6. A munka ára (HUF)	1 371 433	1 070 100	2 441 533	659 214	3 100 747

C-SPED 84 KFT.
 2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 6
 Cgk.: 11-09-018889
 Adószám: 14348390-2-11
 CIB: 10700361-47228304-51100005


 aláírás

Tétellista

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.Kölcsei utca 5 - 7.								
12.	62-001-1.1	Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával	20	m	0	1396	0	27920
13.	62-002-21.1-0617735	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből, SEMMELROCK "K" szegély 25x25x15/10 cm. szürke	20	m	2167	2368	43340	47360
14.	21-011-11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	1	db	27000	0	27000	0
15.	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	5	m ³	0	5040	0	25200
16.	61-004-1.1-0110761	Szórt alap készítése, egy rétegben, 15 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből, Nemes zúzottkő andezit, NZ 32/50.	2	m ³	1600	9316	3200	18632
17.	63-001-7.1.2-0750207	Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes hengerelt aszfaltkeverékkel, 6 cm vastagságig, 1,0 m ² feletti foltok esetén, Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat., homokkal, zúzalékkal, visszanyert aszfalttal	0,5	m ³	80303	48308	40152	24154
18.	62-003-8.1-0613900	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolóköből hálós, soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékgyazatra fektetve, meglévő anyag visszaépítése	3	m ²	979	3012	2937	9036
19.	K	Meglévő víznyelőrács szintbeállítás 40*40-es méretű, beton alátámasztással,	2	db	37250	8600	74500	17200
20.	K	Víznyelő akna átépítése, D300/D300 KG-PVC aknaalj és D300 KGB 90 fokos KGB Ívidom	2	db	31500	17950	63000	35900
Összesen:							254129	205402
2.Szabadság liget 11-15 folyóka kialakítás								
21.	53-021-1.1.1-0230562	Polimerbeton vízvezető rendszer (folyóka) elhelyezése gyorsrögzítéssel, illetve csavaros rögzítéssel, öntöttvas vagy horganyzott acél ráccsal, földmunkák és ágyazatkészítés nélkül, házkörül és a kertben, beépítési hossz: 1,0 m, ACO Multi line C100 vízvezető folyóka 6 cm magas, C250 kN teherbírású öntöttvas ráccsal, 1 m	36	m	18748	1260	674928	45360
22.	62-001-2.1	Nagykő, járdakő, betonkocka burkolat bontása, homokos kavicsgyazattal	22	m ²	0	2430	0	53460
23.	62-004-1.1-0210101	Burkolat-helyreállítás alapra fektetve, meglévő anyag visszaépítése	22	m ²	979	4746	21538	104412
24.	61-001-2.1	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, kézi erővel, légkalapáccsal, 4 m ² -nél kisebb foltokban	2	m ³	0	17472	0	34944
25.	61-003-2.3-0710010	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m sáv szélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből, CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (újí név: C 40 B1)	3	m ³	15200	4835	45600	14505
Összesen:							742066	252681

Tételeklista

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
		3.Diófa utca 34.						
26.	32-000-8.2.1	Kerítés vagy kapuoszlop vasbetonelemek bontása, kézi erővel, betonba ágyazott, 0,2 t/db tömegig	2	db	0	7182	0	14364
27.	32-000-9.1	Kerítésmezők bontása sima vagy bordás vasbetonpallókból, kézi erővel, 0,2 t/db tömegig	3	m2	0	2520	0	7560
28.	32-007-1.2.1-0550121	Előregyártott vasbeton kerítés vagy kapuoszlop elhelyezése a szükséges földmunkával együtt, kézi erővel, beton tömbbe állítva, kibetonozva, 0,2 t/db tömegig, LÁBATLANI Beton kerítésoszlop K-18A jelű (kerítéslapos), hossz: 2,4 m, Cikkszám: 08001800001	2	db	7987	8568	15974	17136
29.	32-007-2.3-0550125	Előregyártott kerítésmező elhelyezése beton, vasbeton elemekből, az illeszkedések falazó cementhabarcs kikenésével, sima vagy téglamintás vasbeton pallókból, LÁBATLANI Beton kerítéslap KL-20/50 jelű, hossz: 1,93 m, Cikkszám: 08100100001	2	db	7478	2646	14956	5292
Összesen:							30930	44352
		4.Kernstok utca 5.						
30.	62-001-1.1	Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával	2	m	0	1396	0	2792
31.	62-001-2.1	Nagykő, járdakő, betonkocka burkolat bontása, homokos kavicságyazattal	1,5	m2	0	2430	0	3645
32.	61-001-2.1	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, kézi erővel, légkalapáccsal, 4 m ² -nél kisebb foltokban	0,3	m3	0	17472	0	5242
33.	61-003-2.3-0710010	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m sáv szélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből, CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (újí név: C 40 B1)	0,3	m3	16648	4835	4994	1451
34.	62-002-21.1-0617735	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárak kiemelése nélkül, betonhézagolással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből, SEMMELROCK "K" szegély 25x25x15/10 cm. szürke	3	m	2167	1368	6501	4104
35.	62-003-8.1	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékágyazatra fektetve, meglévő térkő visszaépítése	1,5	m2	979	5012	1469	7518
36.	53-021-2.1-0231599	Polimerbeton vízvezető rendszer, alacsony beépítési magasságú, 1,0 m, (folyóka) elhelyezése rögzítéssel, horg.acél, öntöttvas vagy rm. acél élvédelemmel, földmunkák és ágyazatkészítés nélkül, közepes és nehéz terhelésre, ACO DRAIN alacsony Multiline V100 Drainlock folyóka hg.acél élvéd., esés nélkül, DN 100 függ.nyílással, 1 m, 9 cm beépítési mag., T.o.: A15-E600 Rend.sz: 12324	1,5	m	18748	1260	28122	1890
37.	21-011-11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m ³ -es konténerbe	1	db	30000	0	30000	0
38.	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	6	m3	0	5040	0	30240
Összesen:							71086	56882

Tételista

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
		5.Szabadság liget 8. csapadékvíz elvezetés I. ütem						
39.	53-001-31.2.3-0131522	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 2,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 200 mm, PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 200x4,0x2000 mm SN4 MSZEN1401.KGEM200/2M.SN4	10	m	5904	1890	59040	18900
40.	53-010-1.1.1-0650001	Csatlakozóhely készítése csatornavezetékben vagy aknafalban, beton bekötő idommal vagy csöccsonkkal, utólag beépítve, 20 cm belső átmérő, ATLASZ BETON tokos betoncső 20/100 cm. Cikkszám: 3161	2	db	2437	10500	4874	21000
41.	21-003-5.1.1.3	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, IV. talajosztály	6	m ³	0	13524	0	81144
42.	21-003-11.1.1	Földvízszatoltás munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	6	m ³	0	3780	0	22680
43.	21-003-2.1.3	Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: IV.	3	m ³	0	23436	0	70308
44.	21-004-4.1.1-0120401	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból, Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Nvékládháza	2	m ³	2189	2142	4378	4284
45.	21-004-5.1.2.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI.	4	m ²	0	3028	0	12112
46.	21-008-2.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	6	m ³	10	1818	60	10908
47.	21-011-1.1.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézi erővel, talajosztály I-IV.	2	m ³	0	3822	0	7644
48.	63-001-2.1	Zúzalékos aszfaltszönyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal	0,4	m ³	0	16100	0	6440
49.	63-001-8-0760003	Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes öntöttaszfalt keverékkel, 3-6 cm vastagságban, MA8 20/30, MA8 35/50 jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkővel, visszanyert aszfalttal	0,4	m ³	117175	106178	46870	42471
50.	61-001-2.1	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, kézi erővel, légkalapáccsal, 4 m ² -nél kisebb foltokban	1	m ³	0	17472	0	17472
51.	K	Meglévő 600-as méretű csatorna fedlap cseréje vízbeeresztő kialakításúra, terhelési osztály D400, szintbeállítással, betongallérral	1	db	47500	8600	47500	8600
52.	21-011-11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	1	db	27000	0	27000	0
53.	K	Víznyelő akna építése 40*40-es D400 teherbírású víznyelő ráccsal	1	db	83500	21000	83500	21000
		Meglévő csapadékvíz vezeték kameravizsgálata a kritikus szakaszon	1	kl.	0	165820	0	165820
Összesen:							273222	510783