

Felvilágosítás nyújtása

Alulírott Mayer Zsolt (szül. hely és idő: Esztergom, 1978.11.05., lakcím: 2536 Nyergesújfalu, Füst Milán utca 1.), mint a **Mapex-Bau Kft.** (adószám: 13530387-2-11, székhely: 2536 Nyergesújfalu, Fekete Ferenc utca 5.) ügyvezetője, ezúton nyilatkozom a Kbt. 72. §-a alapján, mint ajánlattevő a „**Nyergesújfalu, Diófa utca útburkolat felújítása, csatorna építés**” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében az ajánlati elemek tartalmáról az alábbiak szerint;

- Vízépítési munkák IV.

- **1. DN 300 beton csapadék csatorna építése ágyazóhomokkal**
A beépítésre kerülő DN 300 beton csapadék csatorna termékeket korábbi árszinten építjük be, mivel raktárkészleten vannak.
- **2. Tisztítóakna építése**
A beépítésre kerülő tisztítóakna termékeket korábbi árszinten építjük be, mivel raktárkészleten vannak.
- **3. Négyzet alakú rácsos víznyelőakna építése**
A beépítésre kerülő négyzet alakú rácsos víznyelőakna beszerzési ára 26 950 Ft/db, a szükséges segédanyag beszerzési ára 3 000 Ft/db.
Így a munkafolyamat elvégzése 29 950 Ft/db, mely tartalmaz a cég fenntartásához szükséges fedezetet és elvárt hasznot.

- Felépítményi munkák III.

- **1. 8 cm vastag szürke térkő burkolat építése ágyazóhomokkal együtt**
A 8 cm vastagságú térkő beszerzési ára, mely tartalmazza a helyszínre történő szállítást 3 542 Ft/m², a csomagolási díja 92 Ft/m². A 0-3 mm ágyazó homok beszerzési ára 170 Ft/m². Illetve a besöprőhomok beszerzési ára 61 Ft/m².
A munkafolyamat elvégzéséhez szükséges 5 fő fizikai, illetve 2 db eszköz óránkénti díja piaci áron 41 650 Ft. 25 m²/óra a teljesítményük, tehát az 1 m²-re jutó díj költség 1 666 Ft. Az anyag költség összesen 3 804 Ft/m². Amely tartalmazza az anyag helyszínre történő szállítását, a munkabért, az eszközök üzemeltetési költségét, amortizációs költségüket, és a cég fenntartásához szükséges fedezetet és az elvárt hasznot.

- Bontási- és építésselőkészítő munkák I.


- **2. Aszfalt burkolat bontása, aszfaltos törmelék elszállítása lerakóhelyre**
Az aszfalt burkolat bontását végző marógép óra díja 60 000 Ft, az eszköz helyszínre történő szállításának díja 150 000 Ft. Kapacitása 200 m²/óra 6 cm vastagságban.
A marógép munkaideje 8,1 óra, így a díja 486 000 Ft, a szállítási díja 150 000 Ft, a munkafolyamat elvégzésének költsége 636 000 Ft, ami 393 Ft/m².
Amely tartalmazza a munkabért, az eszközök üzemeltetési költségét, amortizációs költségüket, és a cég fenntartásához szükséges fedezetet és az elvárt hasznot.
- **3. Beton burkolat bontása, törmelék elszállítása lerakóhelyre**
Az aszfalt burkolat bontását végző kombigép óra díja 11 000 Ft. Kapacitása 25 m²/óra.
A kombigép munkaideje 27,68 óra, így a díja 304 480 Ft. A munkafolyamat elvégzésének költsége 304 480 Ft, ami 440 Ft/m².
Amely tartalmazza a munkabért, az eszközök üzemeltetési költségét, amortizációs költségüket, és a cég fenntartásához szükséges fedezetet és az elvárt hasznot.

Cégünk megalakulása óta nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelemre, ezért munkánk során arra törekszünk, hogy csekély mértékben terheljük a közvetlen környezetünket. A munkánk során így a bontott anyagot teljes mértékben újra hasznosítjuk. A bontási- és építésselőkészítő munkáknál szereplő munkafolyamatokban is e szemlélet szerint határoztuk meg az egységárainkat.

A teljes munkavégzés folyamán 1 007 m³ anyagot hasznosítunk újra, ezáltal ennyivel kevesebb hulladék jön létre, aminek lerakói díja így nem keletkezik. Ennek okán kevesebb ágyazati anyagot szükséges beszerezni.

Ebből adódóan szintén jelentősebb profitra teszünk szert, mely biztosítja a szükséges fedezetet és az elvárt hasznot.

Nyergesújfalu, 2022.01.18.

 **MAPEX-BAU KFT.**
2536 NYERGESÚJFALU
FEKETE FERENC UTCA 5.
ADÓSZÁM: 13520387-2-11
Mapex-Bau Kft